

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lottizzazione semplificata Lotto F.22 – Mapp. 26 – Zona C sottozona C3

COMMITTENTE: Doneddu Damiano

Nulvi, 06/05/2026

IL TECNICO
Geom. Nicola Murgia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PF.0012.000 2.0003 SAR24_P.F.0 012.0002.000	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fon ... to nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento suocere a 120 Kg/cmq							
3 19/02/2026	scavo di sbancamento per viabilità	90,00			1,000	90,00		
	scavo di sbancamento per area giochi	55,00			0,500	27,50		
	SOMMANO m³					117,50	31,41	3'690,68
2 PF.0001.000 2.0081 SAR24_P.F.0 001.0002.008	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento viabilità							
1 19/02/2026	zona giochi	90,00			0,300	27,00		
		55,00			0,300	16,50		
	SOMMANO m³					43,50	27,97	1'216,70
3 PF.0001.000 2.0009 SAR24_P.F.0 001.0002.000	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento							
9 18/02/2026	viabilità	90,00			0,100	9,00		
	zona giochi	55,00			0,100	5,50		
	SOMMANO m³					14,50	2,63	38,14
4 PF.0001.000 3.0010 SAR24_P.F.0 001.0003.001	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.							
0 23/04/2026	pavimentazione	90,00			0,060	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	323,02	1'744,31
5 PF.0001.000 3.0023 SAR24_P.F.0 001.0003.002	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% ... urato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.							
3 23/04/2026	pavimentazione	90,00			0,040	3,60		
	SOMMANO m³					3,60	383,36	1'380,10
6 PF.0009.000 5.0018 SAR24_P.F.0 009.0005.001	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sban ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure							
8 18/02/2026	muro di contnimento		19,12	0,500	0,500	4,78		
	SOMMANO m³					4,78	16,99	81,21
7 PF.0008.000 1.0001 SAR24_P.F.0 008.0001.000	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto							
1 19/02/2026	fondazione muro	19,12	0,50	0,500		4,78		
	cordolo di coronamento	2,00	19,12	0,200		7,65		
	pilastrini	8,00	1,00	0,600		4,80		
	A RIPORTARE					17,23		8'151,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,23		8'151,14
	SOMMANO m ²					17,23	29,76	512,76
8 PF.0008.000 2.0002 SAR24_PF.0 008.0002.000 2 19/02/2026	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14. fondazione muro-pilastri e cordolo di coronamento					301,29		
	SOMMANO kg					301,29	2,36	711,04
9 PF.0012.002 2.0006 SAR24_PF.0 012.0022.000 6 19/02/2026	Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale s ... ; per l'esecuzione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con impiego di barre con diametro 8 mm fondazione muro pilastri e cordolo di coronamento					87,00		
	SOMMANO kg					87,00	3,89	338,43
10 PF.0004.000 1.0009 SAR24_PF.0 004.0001.000 9 18/02/2026	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 fondazione pilastri cordolo di coronamento	8,00	19,12 12,12	0,500 0,090	0,500 2,600 0,200	4,78 1,87 2,42		
	SOMMANO m ³					9,07	222,55	2'018,53
11 PF.0013.000 3.0006 SAR24_PF.0 013.0003.000 6 19/02/2026	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x25x50 muro di contenimento a detrarre l'ingobro dei pilastri *(par.ug.=-0,30*8)*2,60		19,12		2,600 1,000	49,71 -6,24		
	Sommano positivi m ²					49,71		
	Sommano negativi m ²					-6,24		
	SOMMANO m ²					43,47	51,74	2'249,14
12 PF.0013.000 4.0055 SAR24_PF.0 013.0004.005 5 18/02/2026	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... tante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e m ³ 1.00 di sabbia intonaco intonaco *(par.ug.=19,12*,25)	4,78	19,12		2,600	49,71 4,78		
	SOMMANO m ²					54,49	29,56	1'610,72
13 PF.0001.000 2.0030 SAR24_PF.0 001.0002.003 0 18/02/2026	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq scavo per condotte		22,00			22,00		
	SOMMANO m ³					22,00	30,05	661,10
	A RIPORTARE							16'252,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'252,86
14 PF.0003.000 9.0004 SAR24_PF.0 003.0009.000 4 18/02/2026	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo internamente o internamente ed esternamente, dotato di giunto a bicchiere con anello di tenuta in Poliuretano o gomma elastomerica. I t ... ttiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 240 KN/mq		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	109,72	2'413,84
15 PF.0003.000 2.0003 SAR24_PF.0 003.0002.000 3 18/02/2026	Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... ntiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 200 mm, PFA 6 bar		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	74,26	1'633,72
16 PR.0029.000 1.0003 SAR24_PR.0 029.0001.000 3 18/02/2026	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250 N, diametro esterno 200 mm, spessore 12 mm		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	15,46	340,12
17 PF.0001.000 2.0041 SAR24_PF.0 001.0002.004 1 20/02/2026	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					16,50		
	SOMMANO m³					16,50	9,73	160,55
18 PF.0003.001 5.0003 SAR24_PF.0 003.0015.000 3 18/02/2026	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	225,14	675,42
19 PF.0006.000 1.0090 SAR24_PF.0 006.0001.009 0 24/04/2026	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro zincato e rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte					27,24		
	SOMMANO m					27,24	37,68	1'026,40
20 NP02 18/02/2026	Fornitura e posa in opera di arredo urbano, comprensiva di altalena, scivolo e panchina, con pavimentazione antitrauma in gomma SBR (spessore 4-5 cm) esclusivamente sotto l'altalen ... civolo, come previsto dalle normative di sicurezza. Ogni altro onere necessario per completare l'opera a regola d'arte . kit scivolo + altalena 764.10€ -mattonelle in gomma (mq 4) 120€ -panchina 148,00 € manodopera 609 €					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'640,00	1'640,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							24'142,91
	TOTALE euro							24'142,91
	A RIPORTARE							24'142,91

